



Fortaleza De Valença

Projeto de Requalificação Urbana do Centro Histórico de Valença

TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS

Edifício da Assembleia Valenciana



RELATÓRIO FINAL

Luís Fontes (Coord.), Belisa Pereira e Francisco Andrade

TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS DA U.A.U.M. / MEMÓRIAS, N.º 46, 2014

Ficha Técnica

Editor: **UNIDADE DE ARQUEOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO MINHO**
Avenida Central, 39
P 4710-228 Braga

Direção: **LUÍS FONTES E MANUELA MARTINS**

Ano: **2014**

Suporte: **EM LINHA**

Endereço eletrónico: <https://www.uaum.uminho.pt/edicoes/revistas>

ISSN: **1647-5836**

Título: FORTALEZA DE VALENÇA. PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE VALENÇA. ESCAVAÇÕES ARQUEOLÓGICAS. EDIFÍCIO DA ASSEMBLEIA VALENCIANA. RELATÓRIO FINAL.

Autor: LUÍS FONTES (COORD.), BELISA PEREIRA E FRANCISCO ANDRADE



Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS

n.º46

2014

FORTALEZA DE VALENÇA

Projeto de Requalificação Urbana do Centro Histórico de Valença

TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS

Edifício da Assembleia Valenciana

RELATÓRIO FINAL

Luís Fontes (Coord.), Belisa Pereira e Francisco Andrade

Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho

Novembro de 2013

Os responsáveis da intervenção arqueológica e subscritores do pedido de autorização de trabalhos arqueológicos reservam-se todos os direitos autorais, nos termos da legislação aplicável, designadamente os consagrados nos Decreto-Lei nº 332/97 e 334/97, de 27 de Novembro (que regulamenta os direitos de autor e direitos conexos) e a lei 50/2004, de 24 de Agosto (que transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva nº 2001/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Maio, relativa a direitos de autor e conexos).



Universidade do Minho
Unidade de Arqueologia

Fortaleza de Valença

**“Projeto de Requalificação Urbana do
Centro Histórico de Valença”**

Trabalhos Arqueológicos

**(Sondagens Preliminares e Acompanhamento no
Edifício da Assembleia Valenciana)**

RELATÓRIO FINAL

Luís Fernando de Oliveira Fontes (Coord.)

Belisa Vilar Pereira

Braga – Valença novembro de 2013

ÍNDICE

- 1 – Introdução
- 2 - Objetivos
- 3 – Metodologia
- 4 – Resultados das sondagens
 - 4.1 - Quadrícula X 201.202 / Y 296
 - 4.2 - Quadrícula X 193.194/ Y 295
 - 4.3 - Quadrícula X 194.196 / Y 290.291
- 5 – Resultados do Acompanhamento
- 6 – Considerações finais
- 7 – Bibliografia

- Apêndice I (Figuras)
- Apêndice II (Fotografias)
- Apêndice III (Listagens de UE's e Espólio)

1 – Introdução

O presente Relatório Final respeita aos trabalhos arqueológicos de sondagens preliminares e de acompanhamento realizados no edifício da Assembleia Valenciana/Liga dos Combatentes, na rua Mouzinho de Albuquerque ou Rua Direita-Rua de José Rodrigues-Travessa do Hospital da Misericórdia, no interior da fortaleza de Valença (Fig.1 e Fotos 1-2).

A intervenção arqueológica foi determinada pela condicionante estabelecida pela Direção Regional de Cultura do Norte (ofício nº S-2009/220920 (C.S:625314), de 30/07/2009), no âmbito do projeto de conversão da antiga Assembleia Valenciana em Arquivo Municipal, promovido pela Câmara Municipal de Valença.

Os trabalhos arqueológicos foram executados pela equipa de arqueologia da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, responsável pela intervenção arqueológica em curso no âmbito do “Projeto de Requalificação Urbana do Centro Histórico de Valença” (protocolo Município de Valença e Universidade do Minho).

As escavações decorreram durante os meses de novembro e dezembro de 2011, prolongando-se os trabalhos de acompanhamento até maio de 2013.

Nos capítulos seguintes apresentam-se os resultados obtidos, com descrição dos dados acompanhados do correspondente registo gráfico e fotográfico.

2 – Objetivos

Os trabalhos arqueológicos destinaram-se a minimizar o impacto das obras contempladas no projeto sobre o edifício, tanto em termos da intervenção no subsolo, como da intervenção no próprio edifício, nomeadamente ao nível de remoção de rebocos e desmonte de paredes interiores, assegurando-se o registo científico de eventuais vestígios arqueológicos que viessem a ser identificados.

3 – Metodologia

Nesta intervenção seguiu-se a metodologia implementada no âmbito do projeto de requalificação urbana do centro histórico de Valença (ver relatórios anteriores *RP.1 a RP.20 e Relatório Final 32343Requalificacao_urbana_do_centro_historico_de_valenca_RF_SectorA_Coroada*).

Deste modo, na implantação das sondagens foi tida como referência a quadrícula que serve a intervenção arqueológica desde o início, tendo-se escavado um total de três sondagens (Quadrícula X201.202 / Y296; X193.194 / Y295; X194.196 / Y290.291), localizadas de acordo com a avaliação preliminar do impacto do projeto. Ver Fig. 2.

Procedeu-se à escavação dos sedimentos através de decapagem por camadas naturais, ou seja, retiraram-se os sedimentos na ordem inversa à sua deposição. Na sondagem X194.196 / Y290.291, a escavação arqueológica foi precedida da remoção do pavimento e aterros superficiais com meios mecânicos.

Efetuuou-se o registo sistemático dos contextos sedimentares e construtivos identificados em fichas descritivas, em desenhos à escala 1:20 e em fotografia em suporte digital, de acordo com os procedimentos estabelecidos pela arte.

O espólio exumado foi alvo de um tratamento preliminar (lavagem/limpeza e acondicionamento), inventário e classificação, ficando depositado provisoriamente no Paioi do Açougue, na fortaleza de Valença, tal como o material da restante intervenção.

Relativamente ao acompanhamento, procedeu-se ao registo gráfico e fotográfico dos alçados interiores previamente à intervenção, fez-se o acompanhamento presencial da remoção de rebocos e posterior registo fotográfico dos alçados, finalizando-se com o acompanhamento presencial com registo fotográfico das obras contempladas no projeto, tanto no subsolo como nos alçados do edifício.

A documentação fica depositada na Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho à responsabilidade do primeiro signatário.

4 – Resultados das Sondagens

4.1 – Quadrícula X 201.202 / Y 296 (Apêndice I: Figs. 3 a 8; Apêndice II: Fotos 27-31, 45-57, 74-75, 86)

Esta sondagem foi realizada no piso inferior do edifício da Assembleia Valenciana, com o intuito de avaliar o potencial estratigráfico desta zona, bem como obter dados relativos à solução e evolução construtivas do edifício.

Primeiramente começou por se registar o piso em cimento (3648) que serve de atual piso de circulação nesta divisão, tendo igualmente sido identificada a sua preparação, que é constituída por brita (3651).

Sob esta, foi identificado um aterro de nivelamento onde assenta a preparação do piso atual, com características heterogéneas ao qual se atribuiu o contexto (3620).

Procedeu-se à sua decapagem até à identificação de outro aterro de grandes dimensões (3653), correspondente ao enchimento de uma cova escavada no saibro. Aí se recolheu algum espólio, como faianças, cerâmica vermelha, cerâmica negra, fragmentos de recipientes de vidro, muitos fragmentos de telha e restos de argamassas.

Este aterro, bem como o substrato geológico foram cortados pela vala de fundação do edifício, cujo enchimento é composto essencialmente por saibro (3673, 3678 e 3654).

Registou-se também a vala (3684) de implantação de uma canalização composta por telhas de meia cana sobrepostas, registada com o contexto (3685). Ao seu enchimento foi atribuído o contexto (3686 e 3687).

A leitura estratigráfica dos perfis permitiu identificar algumas variações do leito de preparação do piso superior, uma lentícula com menos brita (3652) e uma lentícula de argila (3674).

Identificaram-se ainda algumas variações do aterro (3653), apresentando algumas bolsas de saibro, diferenciadas com os contextos (3679, 3680, 3681, 3683, 3688, 3689 e 3675).

Foi ainda identificada uma camada de saibro alterado (3682), que sobrepõe o substrato geológico mais compactado (3667).

Estratigrafia

3647 – Parede setentrional do edifício da Assembleia Valenciana. Encontra-se rebocada e pintada de branco.

3648 – Piso de cimento, com uma espessura de 5-7centímetros.

3651 – Preparação do piso (**3648**), coloração cinzenta, apresenta matriz composta por brita, pouco compacta, de calibragem irregular. Contém inclusões de areias, limo, fragmentos de telha e tijolo, argamassas e seixos de pequena e média dimensão.

3652 – Aterro de nivelamento de coloração castanha amarelada. Apresenta uma matriz arenosa, pouco compacta, de calibragem irregular. Contém inclusões de limo, brita, blocos, fragmentos de telha, tijolo, pontos de carvão e argamassas.

3653 – Aterro de coloração castanha. Apresenta uma matriz arenosa, medianamente compacta, de calibragem irregular. Contém inclusões de limo, brita, blocos, fragmentos de telha, pontos de carvões e argamassas.

3654 – Aterro de enchimento da vala (**3659**) de coloração amarela. Apresenta uma matriz arenosa, medianamente compacta, de calibragem irregular. Contém inclusões de limo, brita, blocos, fragmentos de telha, pontos de carvão e argamassas.

3658 – Alicerce do edifício da Assembleia Valenciana, composto por blocos de granito de dimensão variada entre 20X20cm e 60X80cm, irregulares, com juntas preenchidas com argamassa argilosa.

3659 – Interface de vala de fundação do edifício, rasgada no sentido Este-Oeste.

3667 – Saibro em elevado estado de decomposição, de coloração amarela alaranjada. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular.

3668 – Interface de cova.

3670 – Rodapé da parede (**3647**), constituída por cimento, pintado de vermelho escuro, com 25cm de altura e 3cm de espessura.

3672 – Bolsa de coloração amarela. Apresenta uma matriz arenosa, medianamente compacta, de calibragem irregular. Contém inclusões de limo.

3673 – Aterro de enchimento da vala (**3659**), de coloração amarela com tonalidades alaranjadas e esbranquiçadas. Apresenta uma matriz arenosa, medianamente compacta, de calibragem irregular. Contém inclusões de limo, brita, blocos, pontos de carvão e argila, seixos de média e grande dimensão.

3674 – Piso de terra batida, de coloração laranja. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias finas e médias, brita, fragmentos de telha, de tijolo, pontos de carvão e argamassas.

3675 – Bolsa de coloração amarela. Apresenta uma matriz arenosa, medianamente compacta, de calibragem irregular. Contém inclusões de limo.

3676 – Aterro de coloração castanha. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias finas e normais, brita, telha, carvões e pontos de argila e saibro.

3677 – Aterro de coloração amarela. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias finas.

3678 – Aterro de enchimento da vala (**3659**), de coloração castanha escura. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias finas e normais, telha, pontos de carvão e argila, argamassas.

3679 – Aterro de coloração castanha escura. Apresenta uma matriz arenosa, pouco compacta, de calibragem irregular. Contém inclusões de limo, telha, tijolo, pontos de carvão e argamassas.

3680 – Camada de saibro, de coloração amarela com tonalidades alaranjadas. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias finas e normais, brita, blocos, pontos de carvão e argila.

3681 – Aterro de coloração castanha escura com tonalidades alaranjadas e amareladas. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias finas e normais, brita, telha, pontos de carvão e argamassas.

3682 – Camada de saibro, de coloração amarela. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias finas e normais, pontos de carvão e argila, argamassas.

3683 – Bolsa de coloração amarela. Apresenta uma matriz argilosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias finas, limo, brita, blocos, telha, carvões e argamassas.

3684 – Interface de vala para canalização (**3685**), rasgada no sentido NE-SO.

3685 – Canalização constituída por telhas de meia cana.

3686 – Cimento, que envolve a canalização (**3685**).

3687 – Aterro de enchimento da vala (**3684**), de coloração castanha escura. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias finas e normais, telha, pontos de carvão e argila, argamassas.

3688 – Bolsa de coloração amarela alaranjada. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular.

3689 – Bolsa de coloração amarela alaranjada. Apresenta uma matriz argilosa, medianamente compacta, de calibragem regular.

Espólio

Nesta sondagem recolheram-se 180 fragmentos, correspondentes a cerca de 37,7% do total do espólio recolhido nesta intervenção.

Destes, a produção mais representativa corresponde a cerâmica comum oxidante, com cerca de 48,8% dos fragmentos, logo seguida da cerâmica redutora com cerca de 27,3% dos fragmentos, a faiança com 14,9% e a vidrada 9,1% dos fragmentos. Os fragmentos de porcelana não ultrapassam os 0,8%.

Trata-se de fabricos modernos e contemporâneos, podendo os mais antigos remontar ao primeiro quartel do século XVIII. Na sua maioria, contudo, trata-se de produções do século XIX-XX, data contemporânea da construção do edifício.

Procedeu-se ainda à recolha de uma moeda, registada com o número Ach. 402, cujo acentuado estado de corrosão não permite a sua classificação e de um fragmento de granada de ferro (Ach. 401).




Gráfico 1 – Distribuição das produções cerâmicas na sondagem X201.202 Y296.

4.2 – Quadrícula X 193.194 / Y 295 (Apêndice I: Figs. 9 a 14; Apêndice II: Fotos 32-36, 58-68, 76-79, 84-85)

Esta sondagem localizou-se no compartimento sudoeste do piso do rés-do-chão da Assembleia Valenciana.

Primeiramente procedeu-se ao registo e remoção do piso em soalho de madeira (3650), bem como da camada de lixo existente por baixo do soalho, constituída por blocos de granito, ripes de madeira, carvões, telhas e plásticos (3656).

Colocou-se a descoberto um aterro de nivelamento (3656), bem como o alicerce da parede sul do edifício, ao qual se atribuiu o contexto (3657).

Após se ter decapado o contexto (3656) e se ter definido um segundo aterro (3660), foram identificados dois interfaces (3662 + 3664) e uma concentração de carvões (3661). Constatou-se que o primeiro interface (3662) correspondia à vala de fundação do alicerce da parede sul do edifício da Assembleia Valenciana, preenchida pelo aterro (3663); o outro interface (3664) correspondia a uma cova aberta para receber entulhos de obra, atribuindo-se ao seu enchimento o contexto (3665).

Retiraram-se os dois contextos correspondentes aos enchimentos (3663 + 3665) da vala de fundação e da cova detritica, definindo-se toda a extensão da cova (3664) e do alicerce (3657).

Sob o contexto (3660) identificaram-se diversos níveis de abandono (3669+3671+3690), sob os quais se conservavam restos de um piso térreo (3691), que incorporava uma provável estrutura de combustão (3694) associada a uma bolsa com concentração de carvões (3695). Neste piso (3691) foi possível identificar um interface,

provavelmente associado à vala de fundação de uma desaparecida estrutura (3693).

Após terem sido retirados os contextos anteriormente referidos, foram identificadas várias covas (3664+3698+3699) rasgadas no substrato geológico, que poderão corresponder a extrações de saibro argiloso para argamassas de construção. A primeira cova (3664) havia sido identificada no plano 4, a qual cortou uma cova anterior (3698). A cova (3699) localiza-se junto ao perfil oeste e não foi escavada na totalidade. Por último foi detetado um outro interface (3700), que configura uma espécie de caleira escavada no saibro (3696), preenchida por aterro (3740).

A leitura estratigráfica final dos perfis Norte, Este e Oeste permitiu ainda registar lentículas diversas, correspondentes a pequenos aterros de abandono (3723+3724+3725+3727+3728+3729+3739+3741), eventualmente associáveis a sucessivas reparações de pisos térreos (3659+3669+3671+3690+3691).

No aterro (3730) distinguiram-se algumas variações (3733+3731+3732) e, sob aquele, os aterros (3736+3737+3738); no interior do aterro (3736) foi identificada uma bolsa (3755).

No perfil Oeste, para além da individualização do aterro (3719) correspondente ao enchimento da cova (3699), foi reconhecida uma outra vala (3720), para uma possível estrutura (3721), atribuindo-se ao seu aterro de enchimento o contexto (3722).

Estratigrafia

3649 – Parede Sul do edifício da Assembleia Valenciana. Encontra-se rebocada e pintada de branco.

3650 – Piso em soalho de madeira, composto por pranchas de madeira com 2m de comprimento x 10-16cm de largura, assentes em barrotes também de madeira.

3655 – Lixo, constituído por areias e carvões, restos de plástico, fragmentos de madeira e blocos de granito, que se acumulou ao longo dos anos por baixo do soalho.

3656 – Aterro de nivelamento de coloração castanha escura. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias finas e normais, blocos, carvões e restos de madeira.

3657 – Alicerce da parede (**3649**), constituído por blocos de granito de formas regulares, apresentando tamanhos que variam entre os 30X20 cm e os 1,24X22 cm e juntas preenchidas por argamassa. Alguns dos blocos são reaproveitados, apresentando restos de reboco.

3660 – Aterro de coloração castanha. Apresenta uma matriz arenosa, medianamente compacta, de calibragem irregular. Contém inclusões de limo, brita, telha, tijolo, carvões, argamassas e seixos de pequena e média dimensão.

3661 – Película de carvões de coloração cinzenta escuro quase preta. Apresenta uma matriz limosa, pouco compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areia, pequenos fragmentos de telha e carvões.

3662 – Interface de vala de fundação do edifício, rasgada no sentido Este-Oeste.

3663 – Aterro de enchimento da vala (**3662**), de coloração amarela. Apresenta uma matriz arenosa, medianamente compacta, de calibragem irregular. Contém inclusões de limo, brita, telha, pontos de carvão, seixos de pequena e média dimensão e pontos de argilas.

3664 – Interface de cova.

3665 – Aterro de enchimento da cova (**3664**), de coloração castanha avermelhada. Apresenta uma matriz arenosa, pouco compacta, de calibragem irregular. Contém inclusões de limo, brita, telha, tijolo, carvões, argamassas, pontos de argila, pontos de saibro e seixos de pequenas e grandes dimensões.

3666 – Aterro de coloração castanha com tonalidades cor-de-rosa e amareladas. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias finas e normais.

3669 – Nível de abandono de coloração cinzento-escuro. Apresenta uma matriz limosa, pouco compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias finas e normais, pontos de carvões e pontos de argila.

3671 – Piso de coloração cinzenta escura. Apresenta uma matriz limosa, compacta, de calibragem regular. Contém vestígios de areias finas e normais, telha, carvões e pontos de argila.

3690 – Piso de coloração castanha com tonalidades alaranjadas. Apresenta uma matriz limosa, muito compacta, de calibragem regular. Contém vestígios de areias finas e normais, brita, blocos, telha, carvões, argamassas e pontos de argila.

3691 – Solo de terra batida de coloração amarela alaranjada. Apresenta uma matriz limosa, muito compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de carvões e pontos de argila.

3692 – Interface da vala de fundação de estrutura (**3693**).

3693 – Estrutura visível composta por bloco de granito, com 30cm de largura por 26cm de altura, rectangular.

3694 – Estrutura de combustão, composta por blocos de granito irregulares de dimensão variável entre 30cmX38cm e 20X26cm.

3695 – Aterro de coloração cinzenta escura. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular.

Contém inclusões de areia fina e média, brita, blocos, telha, carvões, pontos de argila e saibro, seixos de média e grande dimensão.

3696 – Saibro em elevado estado de decomposição, de coloração amarela alaranjada. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular.

3697 – Soleira de porta, composta por lajes de granito de dimensões variadas entre 120X56cm ou 56X36cm, retangulares, superfície polida.

3698 – Interface de cova.

3699 – Interface de cova.

3700 – Interface de caleira.

3716 – Rodapé da parede (**3649**), constituída por cimento, pintado de vermelho escuro, com 25cm de altura e 3cm de espessura.

3717 – Aterro de coloração castanha com tonalidades cor-de-rosa. Apresenta uma matriz arenosa, medianamente compacta, de calibragem irregular. Contém inclusões de limo, brita, blocos e telha.

3718 – Aterro de coloração castanha amarelada. Apresenta uma matriz arenosa, medianamente compacta, de calibragem irregular. Contém inclusões de limo, brita, telha, carvões e pontos de argila.

3719 – Aterro de coloração castanha. Apresenta uma matriz arenosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de limo, brita, blocos, telha, carvões, pontos de argila e seixos de média e grande dimensão.

3720 – Interface de vala de fundação de estrutura (**3721**).

3721 – Estrutura, composta por blocos de granito de dimensão variada entre 28-30cm largura por 30cm de altura, irregulares.

3722 – Aterro de enchimento da vala (**3720**), coloração cinzenta. Apresenta uma matriz arenosa, medianamente compacta, de calibragem irregular. Contém inclusões de limo, brita, blocos e pontos de saibro.

3723 – Aterro de coloração castanha alaranjada. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias finas.

3724 – Lentícula, de coloração castanha amarelada. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias finas e normais.

3725 – Lentícula, de coloração castanha com tonalidades cor-de-rosa. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias finas e normais.

3726 – Aterro de coloração castanha. Apresenta uma matriz arenosa, medianamente compacta, de calibragem irregular. Contém inclusões de limo, brita e pontos de telha.

3727 – Lentícula, de coloração castanha com tonalidades alaranjadas. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias finas.

3728 – Lentícula, de coloração castanha com tonalidades alaranjadas. Apresenta uma matriz argilosa, medianamente compacta, de calibragem regular.

3729 – Aterro de coloração castanha. Apresenta uma matriz arenosa, medianamente compacta, de calibragem irregular. Contém inclusões de limosa, brita e pontos de telha.

3730 – Aterro de coloração castanha. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areia fina e normal, brita, telha e carvões.

3731 – Bolsa de saibro de coloração amarela. Apresenta uma matriz saibrosa, muito elevada, de calibragem regular.

3732 – Lentícula, de coloração alaranjada. Apresenta uma matriz saibrosa, medianamente compacta, de calibragem regular.

3733 – Bolsa de areias de coloração cinzenta. Apresenta uma matriz arenosa, pouco compacta, de calibragem irregular. Contém inclusões de limo.

3734 – Lentícula de saibro, de coloração rosada. Apresenta uma matriz saibrosa, medianamente compacta, de calibragem regular.

3735 – Bolsa de coloração castanha escura. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areia finas e normais, pontos de telha e pontos de carvões.

3736 – Aterro de coloração alaranjada com tonalidades amareladas e rosadas. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areia fina e normal, brita, blocos, telha, carvões e seixos de média e grande dimensão.

3737 – Aterro de coloração rosada. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areia fina, brita, blocos e seixos de média e grande dimensão.

3738 – Aterro de coloração rosada clara com tonalidades esbranquiçadas. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areia fina.

3739 – Aterro de coloração castanha. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias fina e médias, brita, blocos e pontos de carvões.

3740 – Aterro de enchimento da vala (**3700**), de coloração castanha. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias finas e médias, brita e carvões.

3741 – Aterro de coloração castanha. Apresenta uma matriz arenosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de limo, brita e carvões.

3742 – Lentícula de argila, de coloração amarela. Apresenta uma matriz argilosa, muito compacta, de calibragem regular.

3743 – Lentícula de argila, de coloração amarela. Apresenta uma matriz argilosa, muito compacta, de calibragem regular.

Espólio

O espólio exumado nesta sondagem corresponde a cerca de 52,9% do total, com cerca de 253 fragmentos.

As produções mais representadas nesta sondagem são cerâmica comum redutora com cerca de 72,8% dos fragmentos e a cerâmica comum oxidante com 19,4%. Seguidamente está representada a cerâmica com vidrado de chumbo, com 4,7% e a faiança, com 3,4%.

Parte dos fragmentos cerâmicos recolhidos reportam-se a produções modernas, do século XVIII e a fabricos mais recentes dos séculos XIX-XX.

Alguns dos fragmentos de cerâmica comum redutora correspondem a produções características de época medieval.

Nesta sondagem foram recolhidas três moedas, que se individualizaram como Achado 403, 404 e 405. Todas se apresentavam em muito mau estado de conservação e só o Ach 404 permite alguma leitura, parecendo corresponder a um ceutil.

Foi ainda recolhido um botão simples, em cobre ou liga de cobre, em bom estado de conservação, que se registou como achado 410.




Gráfico 2 – Distribuição das produções cerâmicas na sondagem X193.194 Y295.

4.3 – Quadrícula X 194.196 / Y 290.291 (Apêndice I: Figs. 15 a 20; Apêndice II: Fotos 37-44, 69-73, 80-83)

Esta sondagem localizou-se na cave do edifício da Assembleia Valenciana, na zona ocupada pela Liga dos Combatentes, e onde, segundo o projeto, se pretendia albergar o depósito do futuro Arquivo Municipal.

Ao contrário das duas outras sondagens, recorreu-se aqui a meios mecânicos para remover o piso em tijoleira (3703), bem como os aterros subjacentes associados, que apenas foram registados em perfil (3704+3705+3706+3709+3714+3701+3710+3708+3752+3753+3754+3755+3756+3757+3740+3758).

Retirados os referidos aterros, colocou-se a descoberto uma estrutura (3750), cuja vala de fundação (3760) recortou um piso anterior (3751). Identificou-se ainda o embasamento e alicerce da parede Sul (3769), os quais se registaram como contextos (3770+3715), bem como um alicerce perpendicular, na direção oeste (3712). Distinguiu-se ainda o aterro (3769).

Na decapagem do piso (3751) identificou-se uma concentração de carvões, individualizada como contexto (3765).

Após se proceder à escavação dos contextos referenciados no plano anterior, atingiu-se o substrato rochoso (3766), com exceção da zona oeste da sondagem onde se optou por conservar parcialmente o contexto (3759).

Na leitura estratigráfica do perfil Este identificaram-se aterros anteriores à construção dos alicerces (3712+3715), que se individualizaram como contextos (3706+3708). A limpeza cuidada do perfil permitiu ainda observar os restos de uma estrutura anterior (3707), a qual foi cortada pela vala de fundação do embasamento e alicerce da parede (3712), bem como reparações associadas ao piso (3751), as quais foram registadas com os contextos (3772+3773).

A leitura interpretada do perfil Norte proporcionou a identificação de um piso em tijoleira (3703) e preparações associadas ao mesmo (3704+3705), com aterros sucessivos (3753+3754+3755+3756+3758). Entre o aterro (3755 e 3758) identificou-se um piso térreo (3757), que poderá ser contemporâneo da estrutura (3750). Este conjunto de aterros foi cortado por uma vala (3748) para implantação da tubagem de saneamento (3747), aterrada com o enchimento (3740).

Por sua vez, a leitura estratigráfica do alçado Este da parede Oeste do edifício da assembleia Valenciana (3711), permitiu identificar a existência de uma porta anterior (3744), entaipada com tijolo “burro” (3745). A soleira (3746) e o alicerce (3711) foram mexidos para a passagem do cano de saneamento (3747).

Estratigrafia

3701 – Aterro de enchimento da vala (3702), de coloração cinzenta escura. Apresenta uma matriz limosa, medianamente

compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areia, brita, telha e carvões.

3702 – Interface de vala de fundação da parede Sul do Edifício da Assembleia Valenciana.

3703 – Piso constituído por elementos de tijoleira de forma quadrangular, com tamanhos de 22X22cm, assentes em camada de cimento.

3704 – Preparação do piso (**3703**) em cimento.

3705 – Camada de brita/ Preparação do (**3704**), de coloração cinzenta. Apresenta uma matriz de brita, medianamente compacta, de calibragem irregular. Contém inclusões de areia, limo e telha.

3706 – Aterro de coloração castanha acinzentada. Apresenta uma matriz arenosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de limo, brita, telha, tijolo, carvões e argamassas.

3707 – Estrutura, constituído por elementos de granito de formas irregulares, com tamanhos que variam entre os 70X160 cm e os 12X10 cm. Os elementos apresentam uma face pouco afeiçãoada, e são consolidados por argamassa.

3708 – Aterro de coloração castanha alaranjada. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias finas e normais, brita, blocos, telha, carvões e argamassas.

3709 – Aterro de enchimento da vala (**3702**), de coloração castanha. Apresenta uma matriz arenosa, medianamente compacta, de calibragem irregular. Contém inclusões de limo, brita e telha.

3710 – Aterro de enchimento da vala (**3702**), de coloração castanha amarelada. Apresenta uma matriz arenosa, medianamente compacta, de calibragem irregular. Contém inclusões de limo, brita, blocos e telha.

3711 – Parede Oeste do Edifício da Assembleia Valenciana, constituído por elementos de granito revestidos por cimento.

3712 – Embasamento em alvenaria da parede (**3711**), constituído por elementos de granito de formas irregulares, com tamanhos que variam entre os 86X34 cm e os 10X14 cm. Os elementos apresentam uma face pouco afeiçãoada, e são consolidados por argamassa.

3713 – Piso de coloração castanha escura. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias.

3714 – Camada de areias, de coloração cinzenta. Apresenta uma matriz arenosa, pouco compacta, de calibragem irregular. Contém inclusões de limo.

3715 – Alicerce da parede (**3769**), constituído por elementos de granito de formas irregulares, com tamanhos que variam entre os 48-20cm de largura. Os elementos apresentam uma face pouco afeiçãoada, e são consolidados por argamassa.

3744 – Porta, constituída por blocos de granito de formas regulares, com tamanhos que variam entre os 80X20 cm e os 40X34 cm.

3745 – Enchimento da porta (**3744**), constituída por tijolo “burro”, com 22cm de comprimento e 4cm de espessura, e são consolidados por cimento.

3746 – Soleira da porta (**3744**), constituída por lajes de granito, com dimensões que variam entre 72-52cm de largura e 14-16cm de espessura.

3747 – Tubo de saneamento em manilhas de grés. Apresenta uma forma cilíndrica e cerca de 20cm de diâmetro.

3748 – Interface para implantação de tubo (**3747**).

3749 – Aterro de enchimento da vala (**3748**), de coloração castanha. Apresenta uma matriz limosa, pouco compacta, de

calibragem regular. Contém inclusões de areias, brita, blocos, telha, tijolo, carvões e argamassas.

3750 – Estrutura constituída por elementos de granito de formas irregulares, com tamanhos que variam entre os 70X44 cm e os 24X20 cm, consolidados por argamassa.

3751 – Piso de coloração castanha escura. Apresenta uma matriz limosa, muito compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias.

3752 – Aterro de coloração cinzenta acastanhada. Apresenta uma matriz arenosa, medianamente compacta, de calibragem irregular. Contém inclusões de limo, brita, blocos e telha.

3753 – Camada de argamassas, de coloração cinzenta muito clara esbranquiçada. Apresenta uma matriz arenosa, medianamente compacta, de calibragem irregular. Contém inclusões de limo, brita, blocos e telha.

3754 – Aterro de coloração castanha com tonalidades amareladas. Apresenta uma matriz arenosa, medianamente compacta, de calibragem irregular. Contém inclusões de limo, brita, blocos, telha e argamassas.

3755 – Aterro de coloração cinzenta escura. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias, brita e carvões.

3756 – Bolsa de coloração branca. Composta essencialmente por argamassas, medianamente compacta, de calibragem irregular.

3757 – Piso de coloração negra. Apresenta uma matriz limosa, muito compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias e carvões.

3758 – Aterro de coloração castanha. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias, brita, blocos, telha, carvões e argamassas.

3759 – Aterro de coloração castanha. Apresenta uma matriz arenosa, medianamente compacta, de calibragem irregular. Contém inclusões de limo, brita, blocos, telha, carvões e argamassas.

3760 – Interface de vala para fundação da estrutura (**3750**).

3761 – Aterro de enchimento da vala (**3760**), de coloração castanha alaranjada. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias, brita, blocos e telha.

3762 – Interface de vala para fundação de uma possível estrutura.

3763 – Interface de cova.

3764 – Aterro de coloração amarela. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias, brita, carvões e pontos de argila.

3765 – Zona de combustão definida por mancha de coloração negra, composta essencialmente por carvões, pouco compacta, de calibragem regular.

3766 – Saibro em elevado estado de decomposição, de coloração amarela alaranjada. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular.

3767 – Interface de cova.

3768 – Aterro de enchimento da cova (**3767**), de coloração amarela. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias, brita, blocos e pontos de argila.

3769 – Parede Sul do edifício da Assembleia Valenciana, constituído por elementos de granito revestidos por cimento.

3770 – Embasamento em alvenaria de parede (**3769**), constituído por elementos de granito de formas irregulares, com tamanhos que

variam entre os 68X46 cm e os 10X12 cm. Os elementos apresentam uma face afeiçãoada, e são consolidados por argamassa.

3771 – Interface de vala para fundação da parede (**3711**).

3772 – Camada de saibro de coloração avermelha. Apresenta uma matriz saibrosa, medianamente compacta, de calibragem regular.

3773 – Piso de coloração negra. Apresenta uma matriz limosa, muito compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias e carvões.

3774 – Camada de saibro de coloração amarela. Apresenta uma matriz limosa, medianamente compacta, de calibragem regular. Contém inclusões de areias, brita e pontos de argila.

Espólio

Na escavação desta sondagem recolheram-se 45 fragmentos de espólio, que correspondem a 9,4% do total dos fragmentos exumados na intervenção. Identificaram-se cerca de 10 fragmentos de cerâmica oxidante, que correspondem a cerca de 58,8% do total de fragmentos, seguidos da cerâmica comum redutora, faiança e porcelana com 2 fragmentos (11,8%). A produção em número mais reduzido é a cerâmica com vidrado de chumbo, representada apenas por um fragmento (5,9%).

Os fragmentos cerâmicos recolhidos revelam características de produções contemporâneas (séculos XIX-XX).

No contexto **3701** recolheu-se um fragmento de granada de ferro.

As duas moedas recolhidas no contexto **3751** e individualizadas com o número de achado 407 e 408, apresentavam-se em muito mau estado de conservação, sendo ilegíveis.




Gráfico 3 – Distribuição das produções cerâmicas na sondagem X194.196 Y290.291.

5 – Resultados do Acompanhamento (Apêndice I: Fig. 22; Apêndice II: Fotos 3-26 e 88-128)

A intervenção arqueológica começou com o registo fotográfico do existente, seguindo-se o acompanhamento dos trabalhos de demolição no interior do edifício, que se iniciaram pela zona correspondente ao antigo edifício da Liga de Combatentes. Posteriormente procedeu-se ao rebaixamento do piso na zona da entrada principal posterior e na cave.

Após a remoção de 30cm do piso atual da cave foi identificada uma parede divisória que havia sido eliminada nas sucessivas remodelações do edifício.

A uma cota inferior colocou-se a descoberto um tanque/fossa, que recolheria as águas sujas da antiga cozinha. Trata-se de uma estrutura composta por um fundo em lajes de granito, rodeada por muretes de alvenaria granítica, que no alçado Este integrava uma boca de vazamento.

A escavação nesta zona atingiu cerca de 5m de profundidade, atingindo-se o substrato geológico cerca de 60-70cm abaixo da soleira da porta.

Os trabalhos de picagem dos alçados permitiram identificar as sucessivas alterações que o edifício sofreu ao longo dos tempos, nomeadamente a identificação de uma porta similar à porta principal no alçado Oeste, que havia sido fechada e transformada numa janela. No alçado Este foi identificada uma porta na cave que havia sido entaipada, que daria acesso ao edifício do lado da Assembleia Valenciana, a qual ficou registada na sondagem X194.196 Y290.291, alçado Este.

No 2º piso da Liga dos Combatentes foi identificada uma janela com dimensões superiores às atuais, assim como sucessivos acrescentos.

Acompanhou-se em seguida a abertura de valas para a fundação das sapatas de sustentação dos pisos superiores, escavadas no substrato geológico. As valas para as infraestruturas da água potável e saneamento abriram-se a uma profundidade de 60 cm, no compartimento setentrional da Assembleia Valenciana.

A zona da Assembleia Valenciana sofreu uma intervenção menor em relação à zona da Liga dos Combatentes. A entrada principal não sofreu alterações e o lajeado foi apenas consolidado e nivelado em algumas zonas.

Nos compartimentos laterais foi removido o piso de cimento (compartimento a Norte) e o soalho (compartimento a Sul).

No compartimento a Sul, o piso foi nivelado e alteado em relação à cota da soleira. Junto à segunda janela para o exterior (Travessa do Hospital da Misericórdia), na camada de preparação e a cerca de 7cm abaixo do piso novo, colocaram-se os tubos do ar condicionado/ sistema de ventilação.

No compartimento a Norte, procedeu-se à abertura da vala para saneamento e água potável, a 60cm de profundidade e colocação de

caixas. O piso rebaixou-se cerca de 10cm para nivelamento e para a colocação da preparação do novo piso à cota da soleira.

6 – Considerações Finais

Os objetivos que determinaram esta intervenção arqueológica foram cumpridos na íntegra.

Os resultados obtidos nas três sondagens realizadas revelaram que o edifício da Assembleia Valenciana / Liga dos Combatentes oitocentistas se alicerçou profundamente na rocha base, desaterrando o lote pré-existente, de cuja ocupação se identificou apenas um pequeno troço de alicerce de parede, na sondagem X194.196 Y290.291.

As largas e profundas valas de fundação do edifício foram aterradas com terras indiferenciadas, sucedendo-se posteriormente algumas remodelações ao nível das pavimentações, proporcionando uma estratigrafia simples, na qual se recolheram 322 fragmentos de cerâmica, de produções de tipologias modernas e contemporâneas e cronologias em torno da primeira metade do século XVIII-XIX, o que é concordante com a data de edificação e posterior utilização do edifício. Foi igualmente identificado um projétil de canhão, na sondagem X203Y250.

Embora o edifício se encontre dentro da cerca medieval, os vestígios de cerâmica ou estruturas associáveis a essa época são escassos, podendo concluir-se que eventuais edificações anteriores, a terem existido, foram totalmente arrasadas na época moderna, aquando da construção da fortificação seiscentista e deste edifício.

Tal como previsto no Plano de Trabalhos, procedeu-se ao acompanhamento da obra, no sentido de prevenir o achado de qualquer elemento com interesse e de assegurar o seu registo.

Tal acompanhamento permitiu registar os vestígios de uma parede divisória na zona da cave e restos do tanque que existiria na cozinha, bem como identificar vãos entaipados e remodelados, designadamente uma porta na fachada posterior do edifício, outra porta interior ao nível da cave e uma diferente configuração de uma das janelas na fachada posterior, testemunhando significativas alterações na organização interna do edifício.

Em síntese, nas sondagens e no acompanhamento não se encontraram quaisquer vestígios arqueológicos relevantes, não se identificando, portanto, qualquer impedimento à execução do projeto previsto.

Braga - Valença, novembro de 2013

Luís F. de Oliveira Fontes

Arqueólogo / Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho

Belisa Vilar Pereira

Arqueóloga / Bolseira de Investigação da UAUM

Francisco José Silva de Andrade

Arqueólogo / Bolseiro de Investigação da UAUM

7 – Bibliografia

CASTRO, Alberto (2006) – *A Praça-forte de Valença do Minho*, edição do autor, Valença.

NEVES, M. (1997). *Valença das origens aos nossos dias*, Valença: Rotary Club de Valença, pp. 145-146.

NEVES, M. (2003). *Valença – Entre a história e o Sonho*. Valença: Rotary Club, pp. 140-141, 196, 217, 309-310.

VILA-BOTANES, S. (2000). *Prazos e Casas de Tui. A Arquitectura Civil en Tui e Valença*, Tui, pp. 136-168.

FONTES, Luís, ANDRADE, Francisco, MACHADO, André e PEREIRA, Belisa (2012) – Fortaleza de Valença. Projeto de requalificação urbana do centro histórico de Valença. Trabalhos arqueológicos. Sondagens preliminares na "Cadeia Velha". *Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS*, N.º 28, Braga: Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho.

URL: <https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/16009>

30

FREITAS, Eugénio (1964) - *Boletim da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Praça Forte de Valença*, n.º 115, Lisboa: DGEMN.

VALLA, Margarida (2000) - A estrutura urbana: da “*Bastide*” do século XIII à “*Praça Forte*” seiscentista, in *Monumentos*, 12, Lisboa: Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, pp.25-31.

URL: http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3527.


Apêndice I

(Figuras)

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 46, 2014

-42604.2776, 262891.1412

-42202.5306, 262891.1412



0 10 50 metros

-42604.2776, 262215.5197

-42206.5306, 262215.5197

Datum73 Hayford Gauss



Universidade do Minho
Unidade de Arqueologia

Fortaleza de Valença

VLN 11-B Assembleia Valenciana

Levantamento topográfico da Vila Velha (ou Magistral), localização da Assembleia Valenciana


 Localização da intervenção arqueológica

1

UAUM

2012

Direitos reservados: Decreto-Lei nº 270/99, de 15 de Julho; Decreto-Lei nº 332/97, de Novembro; Lei 50/2004, de 24 de Agosto



Universidade do Minho
Unidade de Arqueologia

VLN11-B Assembleia Valenciana



Planta do piso r/c com localização das sondagens



2

UAUM

2012



Universidade do Minho
Unidade de Arqueologia

VLN 11-B Assembleia Valenciana


X201.202 Y296 - Plano final



3

UAUM

2012



Universidade do Minho
Unidade de Arqueologia

VLN11-B Assembleia Valenciana


X201.202 Y296 - Perfil Sul

1:20 0 1m

4

UAUM

2012



Universidade do Minho
Unidade de Arqueologia

VLN11-B Assembleia Valenciana


X201.202 Y296 - Perfil Sul

1:20 0 1m

6

UAUM

2012



Universidade do Minho
Unidade de Arqueologia

VLN11-B Assembleia Valenciana


X201.202 Y296 - Alçado Sul



7

UAUM

2012



Trabalhos Arqueológicos da U.A.M. / MEMÓRIAS, 46, 2014



Universidade do Minho
Unidade de Arqueologia

Fortaleza de Valença



X 201.202 Y 296

Diagrama de Harris

8

UAUM

2011



Universidade do Minho
Unidade de Arqueologia

VLN11-B Assembleia Valenciana

X193.194 Y295 - Plano Final

1:20




1m

9

UAUM

2012




Universidade do Minho
Unidade de Arqueologia

VLN11-B Assembleia Valenciana

X 193.194 Y295 - Perfil Este


1:20





10

UAUM

2012



	VLN11-B Assembleia Valenciana		11	UAUM
	X193.194 Y295 - Perfil Oeste			
	1:20  1m			
Universidade do Minho Unidade de Arqueologia			2012	
Direitos reservados: Decreto-Lei nº 270/99, de 15 de Julho; Decreto-Lei nº 332/97, de Novembro; Lei 50/2004, de 24 de Agosto				



Universidade do Minho
Unidade de Arqueologia

VLN11-B Assembleia Valenciana

X193.194 Y295 - Perfil Norte

1:20




1m

12

UAUM

2012



Universidade do Minho
Unidade de Arqueologia

VLN11-B Assembleia Valenciana

X193.194 Y295 - Alçado Norte



13

UAUM

2012

3616/3649
3663/3697
3657

3662

3650

3655

3656

3665

3693

3664

3692

3660/3661

3669

3723

3727

3671

3739/3695

3728

3725/3724

3690

3729

3722/3721

3691/3694

3720

3730/3666/3732

3717

3743/3726

3731/3734/3733

3741/3742

3736/3735

3719

3740

3737/3738

3699

3700

3698

3696



Universidade do Minho
Unidade de Arqueologia

Fortaleza de Valença


X 193.194 Y 295

Diagrama de Harris

14

UAUM

2011



Universidade do Minho
Unidade de Arqueologia

VLN11-B Assembleia Valenciana


X194.196 Y290.291 - Perfil Este

1:20 0 1m

16

UAUM

2012



Universidade do Minho
Unidade de Arqueologia

VLN11-B Assembleia Valenciana

X194.196 Y290.291 - Perfil Norte

1:20




1m

17

UAUM

2012




Universidade do Minho
Unidade de Arqueologia

VLN11-B Assembleia Valenciana
X194.196 Y290.291 - Corte B-B'



18	UAUM
	2011

Direitos reservados: Decreto-Lei nº 270/99, de 15 de Julho; Decreto-Lei nº 332/97, de Novembro; Lei 50/2004, de 24 de Agosto



Universidade do Minho
Unidade de Arqueologia

VLN11-B Assembleia Valenciana

X194.196 Y290.291 - Alçado Este

1:20



1m

Direitos reservados: Decreto-Lei nº 270/99, de 15 de Julho; Decreto-Lei nº 332/97, de Novembro; Lei 50/2004, de 24 de Agosto


19

UAUM

2012

67.00m

66.00m



Universidade do Minho
Unidade de Arqueologia

VLN11-B Assembleia Valenciana

X194.196 Y290.291 - Alçado Norte

1:20



1m

20

UAUM

2011

Direitos reservados: Decreto-Lei nº 270/99, de 15 de Julho; Decreto-Lei nº 332/97, de Novembro; Lei 50/2004, de 24 de Agosto



Universidade do Minho
Unidade de Arqueologia

Fortaleza de Valença


X 194.193 Y 290.291

Diagrama de Harris

21

UAUM

2011



Universidade do Minho
Unidade de Arqueologia

VLN11-B Assembleia Valenciana

Planta do piso 1/c com estruturas encontradas no
acompanhamento

1:20  1m

Direitos reservados: Decreto-Lei nº 270/99, de 15 de Julho; Decreto-Lei nº 332/97, de Novembro; Lei 50/2004, de 24 de Agosto

22

UAUM

2012

Apêndice II

(Fotografias)

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 46, 2014



Foto 1 (D9312) – Fachada anterior do edifício da Assembleia Valenciana.

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. – MEMÓRIAS, 46, 2014



Foto 2 (D5836) – Fachada posterior da Assembléia Valenciana / fachada frontal da Liga dos Combatentes.

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. MEMÓRIAS, 46, 2014



Foto 3 (D8559) – Escadaria da entrada principal da Assembleia Valenciana



Foto 4 (D8519) – Compartimento noroeste do R/c da Assembleia Valenciana.



Foto 5 (D8521) – Compartimento sudeste do R/c da Assembleia Valenciana.



Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. MEMÓRIAS, 46, 2014

Foto 6 (D5863) – Escadas de acesso ao primeiro piso da Assembleia Valenciana.



Foto 7 (D5837) – Aspecto geral da “sala de baile” no primeiro piso da Assembleia Valenciana.



Foto 8 (D5871) – Aspecto da “sala de Chá” no primeiro piso da Liga dos Combatentes.



Foto 9 (D5872) – Compartimento central/sul no primeiro piso da Liga dos Combatentes.

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. MEMÓRIAS, 46, 2014



Foto 10 (D5874) – Pormenor da lareira

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. - MEMÓRIAS, 46, 2014



Foto 11 (D5859) – Compartimento do WC no primeiro piso da Liga dos Combatentes.



Foto 12 (D5865) – Compartimento do Bar da Liga, no primeiro piso.



Foto 13 (D5868) – Compartimento do Bar da Liga, no primeiro piso.



Foto 14 (D5867) – Pormenor do soalho do compartimento do Bar da Liga, no primeiro piso.



Foto 15 (D5877) – Janela do corredor, no primeiro piso da Assembleia Valenciana.



Foto 16 (D5864) – Corredor no primeiro piso da Assembleia Valenciana.

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 46, 2014



Foto 17 (D5869) – Entrada principal do edifício da Liga dos Combatentes.

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 46, 2014



Foto 18 (5870) – Escadas de acesso ao segundo piso da Liga de Combatentes



Foto 19 (D5841) – Compartimento no segundo piso da Liga dos Combatentes.



Foto 20 (D5840) – Compartimento no segundo piso da Liga dos Combatentes.



Foto 21 (D5842) – Pormenor da lareira

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. MEMÓRIAS, 46, 2014



Foto 22 (D5846) – Corredor no segundo piso do Edifício da Liga dos Combatentes

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 46, 2014



Foto 23 (D5845) – Corredor no segundo piso do Edifício da Liga

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 46, 2014



Foto 24 (D5849) – Bar no segundo piso da Liga dos Combatentes.

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 46, 2014



Foto 25 (D5851) – Lareira no segundo piso da Liga dos Combatentes.

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. MEMÓRIAS, 46, 2014



Foto 26 (D5847) – Compartimento sudeste no segundo piso da Liga dos Combatentes.

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 46, 2014



Foto 27 (D8702) – Plano Final da sondagem X201.202 Y 296.



Foto 28 (D8710) – Perfil Sul da sondagem X201.202 Y 296.



Foto 29 (D8593) – Perfil Oeste da sondagem X201.202 Y 296.



Foto 30 (D8588) – Perfil Este da sondagem X201.202 Y 296.



Foto 31 (D8711) – Alçado Sul da sondagem X201.202 Y 296.



Foto 32 (D8667) – Plano final da sondagem X193.194 Y295.



Foto 33 (D8683) – Perfil Norte da sondagem X193.194 Y295.



Foto 34 (D8678) – Perfil Este da sondagem X193.194 Y295.



Foto 35 (D8680) – Perfil Oeste da sondagem X193.194 Y295.



Foto 36 (D8685) – Perfil Sul da sondagem X193.194 Y295.



Foto 37 (D8825) – Plano final da sondagem X194.196 Y290.291.



Foto 38 (D8828) – Plano final da sondagem X194.196 Y290.291.



Foto 39 (D8840) – Pormenor da vala da estrutura =3750=, sondagem X194.196 Y290.291.



Foto 40 (D8879) – Perfil Norte da sondagem X194.196 Y290.291.



Foto 41 (D8841) – Perfil Este da sondagem X194.196 Y290.291.



Foto 42 (D8772) – Alçado Sul da sondagem X194.196 Y290.291.



Foto 43 (D8761) – Alçado Este da sondagem X194.196 Y290.291.



Foto 44 (D8815) – Corte A-A' da sondagem X194.196 Y290.291.



Foto 45 (D9656) – Fragmento de uma tomada em porcelana (3652), sondagem X201.202 Y296.



Foto 46 (D9661) – Fragmento de prato em faiança (3652), sondagem X201.202 Y296.



Foto 47 (D9658) – Fragmento de caixa em faiança (3652), sondagem X201.202 Y296.



Foto 48 (D9659) – Idem, com marca de fabrico no fundo.



Foto 49 (D9663) – Fragmento de taça de faiança (3652), sondagem X201.202 Y296.



Foto 50 (D9671) - Fragmento de taça de cerâmica oxidante (3653), sondagem X201.202 Y296.



Foto 51 (D9681) – Fragmento de asa de cerâmica oxidante (3653), sondagem X201.202 Y296.



Foto 52 (D9683) – Fragmento de fundo de cerâmica oxidante (3653), sondagem X201.202 Y296.



Foto 53 (D9688) – Fragmento de colo de cerâmica vidrada (3653), sondagem X201.202 Y296.



Foto 54 (D9693) – Fragmento de bordo de faiança (3653), sondagem X201.202 Y296.



Foto 55 (D9696) – Fragmento de asa de faiança (3653), sondagem X201.202 Y296.



Foto 56 (D9701) – Fragmentos de bordos de cerâmica redutora (3653), sondagem X201.202 Y296.



Foto 57 (D9702) – Fragmento de fundo de cerâmica redutora (3653), sondagem X201.202 Y296.



Foto 58 (D9737) – Fragmento de fundo pintado de faiança (3660), sondagem X193.194 Y295.



Foto 59 (D9741) – Fragmentos de bordos de cerâmica vidrada (3660), sondagem X193.194 Y295.



Foto 60 (D9745) – Fragmento de fundo pintado de faiança (3665), sondagem X193.194 Y295.



Foto 61 (D9747) – Fragmento de bordo de cerâmica vidrada (3665), sondagem X193.194 Y295.



Foto 62 (D9749) – Fragmento de asa de cerâmica vidrada (3665), sondagem X193.194 Y295.



Foto 63 (D9753) – Fragmentos de bojos decorados de cerâmica redutora (3665), sondagem X193.194 Y295.



Foto 64 (D9758) – Fragmentos de bojos decorados de cerâmica oxidante (3671), sondagem X193.194 Y295.



Foto 65 (D9763) – Fragmento de fundo de cerâmica redutora (3691), sondagem X193.194 Y295.



Foto 66 (D9765) – Fragmentos de bojos decorados de cerâmica redutora (3691), sondagem X193.194 Y295.



Foto 67 (D9768) – Fragmentos de bordos de cerâmica redutora (3691), sondagem X193.194 Y295.



Foto 68 (D9755) – Fragmento de fundo de cerâmica redutora (3695), sondagem X193.194 Y295.



Foto 69 (9708) – Fragmento de bojo com asa de porcelana (3758), sondagem X194.196 Y290.291.



Foto 70 (D9719) – Fragmento de bordo de cerâmica oxidante (3758), sondagem X194.196 Y290.291.



Foto 71 (D9724) – Fragmento de asa? de cerâmica oxidante (3758), sondagem X194.196 Y290.291.



Foto 72 (D9727) – Fragmento de prato em vidro (3758), sondagem X194.196 Y290.291.



Foto 73 (D9730) – Fragmento de friso revestido a vidro de chumbo (3758), sondagem X194.196 Y290.291.



Foto 74 (D9809) – Ach. 402 (face I da moeda), recolhida no contexto (3653), sondagem X201.202 Y296.



Foto 75 (D9808) – Ach. 402 (face II da moeda).



Foto 76 (D9812) – Ach. 403 (fragmentos de moeda?), recolhidos no contexto (3671), sondagem X193.194 Y295.



Foto 77 (D9813) – Ach. 404 (fragmentos de moeda?), recolhidos no contexto (3690), sondagem X193.194 Y295.



Foto 78 (D9817) – Ach. 405 (face I da moeda), recolhida no contexto (3691), sondagem X193.194 Y295.



Foto 79 (D9815) – Ach. 405 (face II da moeda).



Foto 80 (D9820) – Ach. 407 (face I da moeda), recolhida no contexto (3751), sondagem X194.196 Y290.291.



Foto 81 (D9819) – Ach. 407 (face II da moeda).



Foto 82 (D9824) – Ach. 408 (face I da moeda), recolhida no contexto (3751), sondagem X194.196 Y290.291.



Foto 83 (D9822) – Ach. 408 (face II da moeda).



Foto 84 (D9826) – Ach. 410 (botão), recolhido no contexto (3665), sondagem X193.194 Y295.



Foto 85 (D9828) – Ach. 401 (granada), recolhida no contexto (3654), sondagem X201.202 Y296.



Foto 86 (D9831) – Ach. 406 (fragmento de granada), recolhido no contexto (3701), sondagem X194.196 Y290.291.



Foto 87 (D9830) – Ach. 406 (fragmento de granada), recolhido no contexto (3701), sondagem X194.196 Y290.291.



Foto 88 (D8643) – Demolição dos pisos superiores do edifício.



Foto 89 (D8647) – Demolição dos pisos superiores do edifício.

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. MEMÓRIAS, 16, 2014



Foto 90 (D8893) – Rebaixamento do piso para cave.

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 46, 2014



Foto 91 (D8957) – Vestígios de tanque/fossa.



Foto 92 (D8963) – Perspetiva evidenciando boca de vazamento integrada na parede.



Foto 93 (D9088) – Alçado Sul do edifício da Liga dos Combatentes.

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / M.º 46, 2014



Foto 94 (D9096) – Alçado Norte do edifício da Liga dos Combatentes.

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 46, 2014



Foto 95 (D9093) – Pormenor da zona inferior do Alçado Sul da Liga dos Combatentes.



Foto 96 (D9100) – Pormenor da zona inferior do Alçado Norte da Liga dos Combatentes.



Foto 97 (D9102) – Pormenor da cobertura da Liga dos Combatentes.

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. - MEMÓRIAS, 46, 2014



Foto 98 (D9120) – Alçado Este da Liga dos Combatentes.

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 46, 2014




Foto 99 (D9131) – Alçado Oeste da Liga dos Combatentes.

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 46, 2014



Foto 100 (D9132) – Alçado Oeste da Liga dos Combatentes.



Foto 101 (D9136) – Estratigrafia construtiva junto à porta principal da Liga dos Combatentes.



Foto 102 (D9141) – Marcação para construção das sapatas.



Foto 103 (D9151) – Escavação para implantação das sapatas.



Foto 104 (D9251) – Fase de betonagem das sapatas.



Foto 105 (D9259) – Betonagem da zona da caixa do elevador.



Foto 106 (D9283) – Aspeto da betonagem das fundações.



Foto 107 (D10110) – Construção das paredes divisórias.




Foto 108 (D10407) – Construção das paredes e escadas de acesso à cave.



Foto 109 (D11080) – Construção da caixa do elevador.



Foto 110 (D11132) – Construção das escadas de acesso aos pisos superiores.



Foto 111 (D11194) – Colocação de vigas metálicas para primeiro piso na Liga dos Combatentes.



Foto 112 (D11617) – Trabalhos de construção no primeiro piso da Liga dos Combatentes.



Foto 113 (D11618) – Aspetto dos trabalhos de construção no segundo piso da Liga dos Combatentes.



Foto 114 (D12466) – Colocação da estrutura para construção do segundo piso na Liga dos Combatentes.

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. MEMÓRIAS, 46, 2014



Foto 115 (D12880) – Acabamentos no segundo piso da Liga dos Combatentes.



Foto 116 (D12887) – Acabamentos no segundo piso da Liga dos Combatentes.



Foto 117 (D12850) – Acabamentos na cave da Liga dos Combatentes.



Foto 118 (D10570) – Aspeto da entrada principal da Assembleia Valenciana pós-demolição.



Foto 119 (D12467) – Construção da parede divisória do salão nobre da Assembleia Valenciana.



Foto 120 (D10571) – Reforço e consolidação das paredes divisórias.

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 46, 2014



Foto 121 (D11070) – Placa do primeiro piso da Assembleia.



Foto 122 (D11135) – Construção das paredes divisórias na Assembleia Valenciana.



Foto 123 (D12690) – Aspeto construtivo do teto do salão nobre Assembleia Valenciana.

Trabalhos Arqueológicos - MEMÓRIAS, 46, 2014



Foto 124 (D12844) – Acabamentos na entrada principal da Assembleia Valenciana.



Foto 125 (D12849) – Acabamentos na sala da Assembleia Valenciana.



Foto 126 (D12858) – Acabamentos nas escadas de acesso ao primeiro piso da Assembleia Valenciana.



Foto 127 (D12859) – Acabamentos no salão nobre da Assembleia Valenciana.



Foto 128 (D12864) – Acabamentos nos compartimentos do primeiro piso da Assembleia Valenciana.

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M., MEMÓRIAS, 46, 2014

Apêndice III

(Listagens de UE's e Espólio)

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 46, 2014

N.º de Contexto	Sondagem	Plano	Perfil / Corte / Alçado	Nome / Descrição
3647	X201.202 Y296	1		Parede virada a Norte do edifício
3648	X201.202 Y296	1		Piso
3649	X193.194 Y295	1		Parede virada a Sul do edifício
3650	X193.194 Y295	1		Soalho de madeira
3651	X201.202 Y296	2		Preparação do piso =3648=
3652	X201.202 Y296	3		Aterro de nivelamento
3653	X201.202 Y296	4		Aterro
3654	X201.202 Y296	4		Aterro de enchimento da vala =3659=
3655	X193.194 Y295	2		Lixo
3656	X193.194 Y295	3		Aterro de nivelamento
3657	X193.194 Y295	3		Alicerce do edifício
3658	X201.202 Y296	4		Alicerce do edifício
3659	X201.202 Y296	4		Interface da vala de fundação do edifício
3660	X193.194 Y295	4		Aterro
3661	X193.194 Y295	4		Película de carvões
3662	X193.194 Y295	4		Interface da vala de fundação do edifício
3663	X193.194 Y295	4		Enchimento da vala =3662=
3664	X193.194 Y295	4		Interface de cova
3665	X193.194 Y295	4		Enchimento da cova =3664=
3666	X193.194 Y295	5		Aterro
3667	X201.202 Y296	Final		Substrato geológico
3668	X201.202 Y296	Final		Interface de cova
3669	X201.202 Y296	6		Nível de ocupação
3670	X201.202 Y296		Alçado Sul	Rodapé da parede =3647=
3671	X201.202 Y296	7		Piso
3672	X201.202 Y296		Oeste	Bolsa de saibro
3673	X201.202 Y296		Oeste	Enchimento da vala =3659=
3674	X201.202 Y296		Oeste	Piso
3675	X201.202 Y296		Oeste	Bolsa de saibro
3676	X201.202 Y296		Oeste	Aterro
3677	X201.202 Y296		Oeste	Aterro
3678	X201.202 Y296		Este	Enchimento da vala =3659=
3679	X201.202 Y296		Este	Aterro
3680	X201.202 Y296		Este	Camada de saibro
3681	X201.202 Y296		Este	Aterro
3682	X201.202 Y296		Este	Camada de saibro
3683	X201.202 Y296		Este	Bolsa de argila
3684	X201.202 Y296		Este	Interface de vala para canalização
3685	X201.202 Y296		Este	Cano de tijolo
3686	X201.202 Y296		Este	Cimento
3687	X201.202 Y296		Este	Enchimento da vala =3684=
3688	X201.202 Y296		Sul	Bolsa de saibro
3689	X201.202 Y296		Sul	Bolsa de argila
3690	X193.194 Y295	8		Piso
3691	X193.194 Y295	9		Solo de terra batida
3692	X193.194 Y295	9		Interface de vala da fundação da estrutura =3693=
3693	X193.194 Y295	9		Estrutura
3694	X193.194 Y295	9		Estrutura de combustão
3695	X193.194 Y295	9		Aterro
3696	X193.194 Y295	Final		Substrato geológico
3697	X193.194 Y295	Final		Soleira da janela
3698	X193.194 Y295	Final		Interface de cova
3699	X193.194 Y295	Final		Interface de cova
3700	X193.194 Y295	Final		Interface do caleiro?
3701	X194.196 Y290.291		Este	Enchimento da vala =3702=
3702	X194.196 Y290.291		Este	Interface de vala para parede do edifício
3703	X194.196 Y290.291		Este	Piso em azulejo
3704	X194.196 Y290.291		Este	Preparação do piso =3703=
3705	X194.196 Y290.291		Este	Camada de brita, preparação para =3704=
3706	X194.196 Y290.291		Este	Aterro
3707	X194.196 Y290.291		Este	Estrutura
3708	X194.196 Y290.291		Este	Aterro
3709	X194.196 Y290.291		Este	Enchimento da vala =3702=
3710	X194.196 Y290.291		Este	Enchimento da vala =3702=
3711	X194.196 Y290.291		Este	Parede Oeste do edifício / Alçado Este
3712	X194.196 Y290.291		Este	Embasamento da parede =3711=
3713	X194.196 Y290.291		Este	Piso
3714	X194.196 Y290.291		Este	Camada de areias

3715	X194.196 Y290.291		Este	Alicerce da parede =3769=
3716	X193.194 Y295		Alçado Norte	Rodapé da parede norte
3717	X193.194 Y295		Oeste	Aterro
3718	X193.194 Y295		Oeste	Aterro
3719	X193.194 Y295		Oeste	Aterro
3720	X193.194 Y295		Oeste	Vala de fundação para a estrutura? =3720=
3721	X193.194 Y295		Oeste	Estrutura?
3722	X193.194 Y295		Oeste	Enchimento da vala =3720=
3723	X193.194 Y295		Oeste	Aterro
3724	X193.194 Y295		Oeste	Lentícula
3725	X193.194 Y295		Oeste	Lentícula
3726	X193.194 Y295		Oeste	Aterro
3727	X193.194 Y295		Este	Lentícula
3728	X193.194 Y295		Este	Lentícula de argila
3729	X193.194 Y295		Este	Aterro
3730	X193.194 Y295		Este	Aterro
3731	X193.194 Y295		Este	Bolsa de saibro
3732	X193.194 Y295		Este	Lentícula de argila
3733	X193.194 Y295		Este	Bolsa de areias
3734	X193.194 Y295		Este	Lentícula de saibro
3735	X193.194 Y295		Este	Bolsa
3736	X193.194 Y295		Este	Aterro
3737	X193.194 Y295		Este	Aterro
3738	X193.194 Y295		Este	Aterro
3739	X193.194 Y295		Norte	Aterro
3740	X193.194 Y295		Norte	Enchimento da vala =3700=
3741	X193.194 Y295		Norte	Aterro
3742	X193.194 Y295		Norte	Lentícula de argila
3743	X193.194 Y295		Oeste	Lentícula de argila
3744	X194.196 Y290.291		Alçado Este	Porta
3745	X194.196 Y290.291		Alçado Este	Enchimento da porta
3746	X194.196 Y290.291		Alçado Este	Soleira da porta
3747	X194.196 Y290.291		Alçado Este	Tubo de saneamento
3748	X194.196 Y290.291		Alçado Este	Vala para saneamento
3749	X194.196 Y290.291	2		Enchimento da vala =3748=
3750	X194.196 Y290.291	2		Estrutura
3751	X194.196 Y290.291		Norte	Piso
3752	X194.196 Y290.291		Norte	Aterro
3753	X194.196 Y290.291		Norte	Camada de argamassas
3754	X194.196 Y290.291		Norte	Aterro
3755	X194.196 Y290.291		Norte	Aterro
3756	X194.196 Y290.291		Norte	Bolsa de argamassas
3757	X194.196 Y290.291		Norte	Piso
3758	X194.196 Y290.291		Norte	Aterro
3759	X194.196 Y290.291	2		Aterro
3760	X194.196 Y290.291	2		Vala de fundação da estrutura =3750=
3761	X194.196 Y290.291	2		Enchimento da vala =3760=
3762	X194.196 Y290.291	2		Vala de fundação para possível estrutura?
3763	X194.196 Y290.291	2		Cova?
3764	X194.196 Y290.291		B-B'	Aterro
3765	X194.196 Y290.291	3		Zona de combustão
3766	X194.196 Y290.291	Final		Substrato geológico
3767	X194.196 Y290.291	Final		Cova
3768	X194.196 Y290.291			Enchimento da cova
3769	X194.196 Y290.291		Alçado Norte	Parede sul do edifício / Alçado Este
3770	X194.196 Y290.291		Alçado Norte	Embasamento da parede =3769=
3771	X194.196 Y290.291	Final		Vala de fundação para =3715=
3772	X194.196 Y290.291		este	Camada de saibro
3773	X194.196 Y290.291		este	Piso
3774	X194.196 Y290.291		este	Camada de saibro

VLN Sector B - Assembleia Valenciana X193.194 Y295

Lista de Bronze

	Achado	contexto	descrição	total	cronologia	cota
	0404	3665	botão	1		
Total				1		

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 46, 2014

VLN Sector B - Assembleia Valenciana X193.194 Y295

Formas de cerâmica oxidante

contexto	bordo			colo			fundo			bojo / parede			asa			perfil completo			outros			indeterminado			Total	Cronologia	Cota
	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado			
3660	2	3					3			6	1														15		
3671		1		1	1					8	3														14		
3690										6	2														8		
3691	1			2																					3		
Total	3	4	0	3	1	0	3	0	0	20	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40		

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS 16, 2014

VLN Sector B - Assembleia Valenciana X194.196 Y290.291

Formas de cerâmica oxidante

contexto	bordo			colo			fundo			bojo / parede			asa			perfil completo			outros			indeterminado			Total	Cronologia	Cota
	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado			
3751										2															2		
3758	3						2			3									1						9		
3761		1																							1		
Total	3	1	0	0	0	0	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	12		

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS 16, 2014

VLN Sector B - Assembleia Valenciana X201.202 Y296

Formas de cerâmica oxidante

contexto	bordo			colo			fundo			bojo / parede			asa			perfil completo			outros			indeterminado			Total	Cronologia	Cota		
	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado					
3653	6	7								32	3		2														58		
3654										1																	1		
Total	6	7	0	0	0	0	0	0	0	33	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59			

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS 16, 2014

VLN Sector B - Assembleia Valenciana X194.196 Y290.291

Formas de cerâmica redutora

contexto	bordo			colo			fundo			bojo / parede			asa			perfil completo			outros			indeterminado			Total	Cronologia	Cota			
	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado						
3751	1										1																	2		
Total	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS 16, 2014

VLN Sector B - Assembleia Valenciana X193.194 Y295

Formas de cerâmica vidrada

contexto	bordo			colo			fundo			bojo / parede			asa			perfil completo			outros			indeterminado			Total	Cronologia	Cota
	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado			
3665	1									2	1		2												6		
3671		1																							1		
3691							1			1															2		
Total	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9		

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS 16, 2014

Formas de cerâmica vidrada

contexto	bordo			colo			fundo			bojo / parede			asa			perfil completo			outros			indeterminado			Total	Cronologia	Cota
	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado			
3758				1																					1		
Total	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS 16, 2014

Formas de cerâmica vidrada

contexto	bordo			colo			fundo			bojo / parede			asa			perfil completo			outros			indeterminado			Total	Cronologia	Cota
	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado			
3652	1						1																		2		
3653	2			1			1				2														6		
3654	2									1															3		
Total	5	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11		

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS 16, 2014

Listagem de achados

N.º Achado	Zona / Quadricula	Contexto	Plano / Perfil	Descrição
0401	X201.202 Y296	3654	4	Granada
0402	X201.202 Y296	3653	5	Moeda
0403	X193.194 Y295	3671	7	Medalha / Moeda ?
0404	X193.194 Y295	3690	8	Moeda ?
0405	X193.194 Y295	3691	9	Moeda
0406	X194.196 Y290.291	3701	Este	Fragmento de granada
0407	X194.196 Y290.291	3751	2	Moeda
0408	X194.196 Y290.291	3751	2	Moeda

NOTA: A numeração dos achados segue a numeração geral da intervenção de requalificação do centro histórico de Valença.

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 40, 2014

VLN Sector B - Assembleia Valenciana X193.194 Y295

Formas de faiança

contexto	bordo			colo			fundo			bojo / parede			asa			perfil completo			outros			indeterminado			Total	Cronologia	Cota	
	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado				
3660	1								1	1																3		
3665				1						1																2		
3671	1									1																2		
Total	2	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7		

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS 16, 2014

Formas de faiança

contexto	bordo			colo			fundo			bojo / parede			asa			perfil completo			outros			indeterminado			Total	Cronologia	Cota			
	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado						
3758	1								1																			2		
Total	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS 2014

VLN Sector B - Assembleia Valenciana X201.202 Y296

Formas de faiança

contexto	bordo			colo			fundo			bojo / parede			asa			perfil completo			outros			indeterminado			Total	Cronologia	Cota
	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado			
3652			1				2		1	1		1													6		
3653	1			1	1		2				2											1			10		
3654			1								1														2		
Total	1	0	2	1	1	0	4	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	18		

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS 2014

VLN Sector B - Assembleia Valenciana X193.194 Y295

Lista de Ferro

nº de inventário	contexto	nº de achado	descrição	total	cronologia	cota
	3660		Fragmento de metal	1		
	3665		Fragmento de metal	1		
Total				2		

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 46, 2014

VLN Sector B -Assembleia Valenciana X194.196 Y290.291

Lista de Ferro

nº de inventário	contexto	nº de achado	descrição	total	cronologia	cota
	3701	0406	Fragmento de granada	1		
Total				1		

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 46, 2014

VLN Sector B - Assembleia Valenciana X201.202 Y296

Lista de Ferro

nº de inventário	contexto	nº de achado	descrição	total	cronologia	cota
	3652		Fragmentos de metal	5		
	3653		Fragmentos de metal	3		
	3654	0401	Frgamento de granada	1		
Total				9		

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 46, 2014

VLN Sector B - Assembleia Valenciana X193.194 Y295

Lista geral de espólio

contexto	litico	madeira	osso/dente	malacológico	bronze	metal	moeda	vidro	telha	tijolo	tijoleira	grés	argamassa	azulejo	cerâmica doméstica	outros	Total
3656									14						1		15
3660			3			1									27		31
3663															2		2
3665					1	1			3			1			18		24
3671			6	2			1		2						26		37
3690							1		2						42		45
3691							1		8						85		94
3695															5		5
Total	0	0	9	2		2	3	0	15	0	0	1	0	0	205	3	253

VLN Sector B - Assembleia Valenciana X194.196 Y290.291

Lista geral de espólio

contexto	litico	madeira	osso/dente	malacológico	bronze	metal	moeda	vidro	telha	tijolo	tijoleira	grés	argamassa	azulejo	cerâmica doméstica	outros	Total
3701						1											1
3751							2								4		6
3758								2							14	1	17
3761									17	3					1		21
Total	0	0	0	0		0	2	2	17	3	0	0	0	0	19	3	45

VLN Sector B - Assembleia Valencina X201.202 Y296

Lista geral de espólio

contexto	lítico	madeira	osso/dente	malacológico	bronze	metal	moeda	vidro	telha	tijolo	tijoleira	grés	argamassa	azulejo	cerâmica doméstica	outros	Total
3652						3		1	1						10		15
3653						5	1	2	25						104		137
3654						1			17	2					8		28
Total	0	0	0	0	0	6	1	2	42	2	0	0	0	0	112	3	180

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. MEMÓRIAS, 46, 2014

VLN Sector B - Assembleia Valenciana X193.194 Y295

Lista de Material de Construção

contexto	descrição	total	cronologia	cota
3656	Telha	14		
3665	Telha	3		
3665	Fragmento de cano de gés	1		
3671	Telha	2		
3690	Telha	2		
3691	Telha	8		
Total		30		

VLN Sector B - Assembleia Valenciana X194.196 Y290.291

Lista de Material de Construção

contexto	descrição	total	cronologia	cota
3758	Friso vidrado	1		
3761	Telha	17		
3761	Tijolo	3		
Total		21		

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 46, 2014

VLN Sector B - Assembleia Valenciana X201.202 Y296

Lista de Material de Construção

contexto	descrição	total	cronologia	cota
3652	Telha	1		
3653	Telha	25		
3654	Telha	17		
3654	Tijolo	2		
Total		45		

VLN Sector B - Assembleia Valenciana X193.194 Y295

Lista de espólio Malacológico

	contexto	descrição	total	cronologia	cota
	3671	concha	2	Indeterminado	
Total			2		

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 46, 2014

Lista de Moedas

contexto	nº inventário	achado	descrição	total	cronologia	cota
3671		0403	Moeda	1		
3690		0404	Moeda	1		
3691		0405	Moeda	1		

VLN Sector B - Assembleia Valenciana X194.196 Y290.291

Lista de Moedas

contexto	nº inventário	achado	descrição	total	cronologia	cota
3751		0407	moeda	1		
3751		0408	moeda	1		

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 46, 2014

VLN Sector B - Assembleia Valenciana X201.202 Y296

Lista de Moedas

contexto	nº inventário	achado	descrição	total	cronologia	cota
3653		0402	Moeda	1		

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 46, 2014

VLN Sector B - Assembleia Valenciana X193.194 Y295

Lista de espólio osteológico

contexto	descrição	total	cronologia	cota
3660	Fragmentos de osso	3		
36712	Fragmentos de osso	6		
Total		9		

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS, 46, 2014

Formas de porcelana

contexto	bordo			colo			fundo			bojo / parede			asa			perfil completo			outros			indeterminado			Total	Cronologia	Cota			
	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado						
3758										1									1									2		
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2				

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS 2014

VLN Sector B - Assembleia Valenciana X201.202 Y296

Formas de porcelana

contexto	bordo			colo			fundo			bojo / parede			asa			perfil completo			outros			indeterminado			Total	Cronologia	Cota	
	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado				
3652																1										1		
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS 16, 2014

VLN Sector B - Assembleia Valenciana X194.196 Y290.291

Formas de vidro

contexto	bordo			colo			fundo			bojo / parede			asa			perfil completo			outros			indeterminado			vidraça	Total	Cronologia	Cota
	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado				
3758																1					1					2		
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2		

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS 46, 2014

VLN Sector B - Assembleia Valenciana X201.202 Y296

Formas de vidro

contexto	bordo			colo			fundo			bojo / parede			asa			perfil completo			outros			indeterminado			vidraça	Total	Cronologia	Cota
	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado	s/ dec	c/ dec	pintado				
3652																									1	1		
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		

Trabalhos Arqueológicos da U.A.U.M. / MEMÓRIAS 46, 2014